

جدول برآورد قیمت "تامین مصالح و اجرای عملیات کفسازی و بنائی سالن آغوزخانه پروژه دامداری ۳۰۰۰ راسی ملایر"

ردیف	عملیات	واحد	جمع کل	قیمت جزء	قیمت کل	توضیحات
۱	گروت ریزی پای ستون ها	عدد	۲۱			قالب بندی و گروت ریزی پای ستون ها
۲	اجرای کرسی چینی دیوارها	متر مربع	۵۰			آجر لفتون سوراخ دار با ملات ماسه سیمان و پلاستر ماسه سیمان لیسه ای جهت ایزولاسیون
۳	ایزولاسیون کرسی ها	متر مربع	۱۰۰			ایزوگام درجه یک.
۴	نصب سنگ ازاره بیرون و داخل سالن	متر مربع	۸۰			سنگ گرانیت ۴۰ cm اسکوپ شده به ضخامت ۲ cm بصورت طولی با طول بالای یک متر با دوغاب سیمانی.
۵	دیوارچینی ۳۵ سانتیمتری با آجر لفتون یک طرف نما	متر مربع	۷۲			دیوار چینی با آجر لفتون درجه یک و مورد تایید دستگاه نظارت با ملات ماسه سیمان به ضخامت ۳۵ cm با بند کشی سیمانی .
۶	دیوارچینی ۳۵ سانتیمتری با آجر لفتون دو طرف نما	متر مربع	۱۸۴			دیوار چینی با آجر لفتون درجه یک و مورد تایید دستگاه نظارت با ملات ماسه سیمان به ضخامت ۳۵ cm با بند کشی سیمانی .
۷	اجرای پلاستر آستر و رویه بدنه داخلی سالن	متر مربع	۷۳			آستر زیر ماسه سیمان به ضخامت ۲ cm و آستر رویه با پودر سنگ و سیمان سیاه.
۸	جوشکاری و نصب فریم ها و پنجره های فولادی	کیلوگرم	۱۸۰۰			ساخت پنجره با پروفیل های سنگین ساختمانی شامل قوطی ، کلاف ، سپری ، لنگه دری ، تسمه و توری فلزی .
۹	بلوک چینی باکس گوساله ها	متر مربع	۲۶۹.۵			اجرای بلوک سیمانی توپر به ابعاد ۲۰*۲۰*۴۰ سانتیمتر.
۱۰	نصب بیس پلیت پایه درب های باکس گوساله	عدد	۱۲۰			پی کنی به ابعاد ۴۰*۴۰*۴۰ سانتیمتر و نصب پلیت با ورق ۸*۲۰*۲۰ سانتیمتری با چهار عدد رول بولت ۱۲ رزوه دار و بتن C25.
۱۱	اجرای پلاستر ماسه سیمان باکس های گوساله	متر مربع	۵۲۸			آستر زیر ماسه سیمان به ضخامت ۲ cm و آستر رویه با پودر سنگ و سیمان سیاه.
۱۲	جوشکاری و نصب پایه درب های باکس گوساله	عدد	۱۲۰			قوطی فلزی ۳*۷۰*۷۰ به ارتفاع ۱.۲ متر با ضد زنگ و رنگ آلکیدی که با چهار عدد نبشی ۵ به بیس پلیت جوش داده می شود.
۱۳	بتن ریزی لیسه ای کف به ضخامت ۲۰ سانتی متر	متر مربع	۳۹۸			بتن ریزی بصورت لیسه ای C25 با ماله پروانه ای به ضخامت ۲۰ cm در داخل باکس ها.

۱۴	بتن ریزی لیسه ای کف به ضخامت ۱۵ سانتی متر	متر مربع	۲۰۰		بتن ریزی بصورت لیسه ای C25 با ماله پروانه ای به ضخامت ۱۵ cm در راهروها با اجرای آبرو بتنی.
۱۵	ساخت و نصب دربهای فلزی باکس های گوساله ها	کیلوگرم	۳۳۶۰		ساخت درب های فلزی طبق نقشه با قوطی های فلزی ۲*۳ و ۳*۳ سانتیمتر سنگین با ضخامت ورق ۳ mm با ضد زنگ و رنگ آلکیدی.
۱۶	نصب توری سرندی	متر مربع	۶۰		توری فلزی با چشمه های ۲*۲ سانتیمتر همراه با قاب فلزی از نبشی ۵
۱۷	ساخت و نصب درب ورودی سالن	کیلوگرم	۳۰۰		ساخت درب فلزی ورودی سالن با ورق و پروفیل های فلزی سنگین با ضد زنگ و رنگ آلکیدی.
جمع کل (بدون ارزش افزوده)					