

جدول برآورد قیمت "تامین مصالح و اجرای عملیات کفسازی و بنائی سوله هانگار پروژه دامداری ۳۰۰۰ راسی ملایر"

ردیف	عملیات	واحد	جمع کل	قیمت جزء	قیمت کل	توضیحات
۱	گروت ریزی پای ستون ها	عدد	۳۶			قالب بندی و گروت ریزی پای ستون ها
۲	آرماتوربندی دور ستون های فلزی	عدد	۳۶			بافت ۸ عدد میلگرد فی ۱۶ به طول ۲.۵ متر با خاموت فی ۱۰ به ابعاد ۴۰*۴۰ و به فواصل ۲۰ سانتیمتر.
۳	قالب بندی فلزی و بتن ریزی دور ستونهای فلزی	عدد	۳۶			قالب فلزی ۵۰*۵۰ به ارتفاع ۲.۵ متر و بتن ریزی C25 .
۴	بتن ریزی کف سالن	متر مربع	۱۸۸۱			بتن ریزی بصورت لیسه ای C25 با ماله پروانه ای به ضخامت ۲۰ cm.
جمع کل (بدون ارزش افزوده)						